








浙江省建设·工程施工图设计文件

消防审查合格书

审查机构：嘉兴市宏诚施工图审查中心

编号： 2018-134

项目名称	嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程（嘉绢印象北翼 1、2 号楼，1 号地下室，嘉绢印象主厂房修缮保护）								
建设地点	南湖区								
项目概况									
单体建筑名称	结构类型	耐火等级		层数		建筑高度	占地面积	建筑面积	
		地上	地下	地上	地下			地上	地下
见附表									
相关说明： 见附录。									
建筑单位	嘉兴城市建设投资有限公司				联系人及电话		吴工 13967395101		
勘察单位	浙江省工程勘察院								
	资质等级		甲级		证书编号		B133028755		
设计单位	浙江省城乡规划设计研究院								
	资质等级		甲级		证书编号		A133011409		
审 查 结 论									
审查合格，颁发《施工图设计文件消防审查合格书》。									
审查人员：									
建筑专业： 			结构专业： 						
装修专业： _____			给排水专业： 						
电气专业： 			暖通专业： 						
						法人代表： 			
						审查机构（盖章）： 			
						2018 年 04 月 18 日			

备案情况： _____

建设工程施工图消防设计技术审查意见书 (一审)

嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程(嘉绢印象北翼1、2号楼,1号地下室,嘉绢印象主厂房修缮保护)工程施工图设计文件已于2018年04月17日完成技术审查,审查意见为:

存在违反消防法规和技术标准强制性条文规定,必须修改并反馈。

存在违反技术标准和《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》中带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文规定,必须修改并反馈。

存在违反技术标准和《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》中带有“宜”、“不宜”、“可”要求的非强制性条文且影响建设工程消防安全功能实现的,必须修改并反馈。

没有存在违反消防法规、技术标准的强制性条文;没有存在违反技术标准和《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》中带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文规定;没有存在违反技术标准和《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》中带有“宜”、“不宜”、“可”要求的非强制性条文且影响建设工程消防安全功能实现的,审查通过。


请建设单位将技术审查意见书及时送达设计单位,按审查意见修改后,以意见反馈单并修改施工图(或出设计修改联系单)的形式反馈。

建设单位: 嘉兴城市建设投资有限公司

设计单位: 浙江省城乡规划设计研究院

审查机构(盖章): 嘉兴市宏诚施工图审查中心

建设单位签收:



年 月 日

建设工程施工图消防设计技术审查意见书

审查意见书（一审）

工程名称		嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程(嘉 绢印象北翼1、2号楼, 1号地下室, 嘉绢印象主厂房修缮保护)		审查编号	[2018]-134	
专业	建筑	主审人	徐伟	审查结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 一次审查退回 	
审查人	徐伟	联系电话		审查人对设计回复确认签字		
序号	单体	图号	审查意见描述	违规类型	处理意见	设计单位回复意见
1	1、2号楼	建施-02	根据建筑设计防火规范第7.2.4条, 平面标注消防救援接口位置。	设计深度不够	必须修改图纸并反馈	设计补充增加
2	1、2号楼	建施-05	门编号 YFM 是否为防火门? 请在门窗表中注明。	设计深度不够	必须修改图纸并反馈	是防火门, 门窗表增加说明
3	绢纺厂主厂房	建施-2	根据建筑设计防火规范第3.4.2.3条, 人员密集的公共建筑, 其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门, 核实7#、8#楼梯。	设计深度不够	必须修改图纸并反馈	设计调整
4	1号地下室	建施-01	根据建筑设计防火规范第5.5.18条, 门窗表 YFM1021 乙标注净宽 900。	设计深度不够	必须修改图纸并反馈	修改, 详见建施-01
5	1号地下室	建施-07	根据建筑设计防火规范第6.4.1.1条, 核实 13#、14#、15#、21#楼梯间窗口与两侧洞口最近边缘水平距离不应小于 1 米。	设计深度不够	必须修改图纸并反馈	修改, 详见建施-07
设计回复人				设计回复人联系电话	1385719567	
设计回复时间		2018.4.27		设计单位盖章		


建设工程施工图消防设计技术审查意见书

审查意见书（一审）

工程名称		嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程（嘉 绢印象北翼 1、2 号楼，1 号地下室， 嘉绢印象主厂房修缮保护）		审查编号	[2018]-134
专 业	结构	主 审 人	徐伟	审查结论	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 一次审查退回
审 查 人	陈彩琴	联系电话		审查人对设计回复确认签字	
序号	单 体	图 号	审 查 意 见 描 述	违 规 类 型	处 理 意 见
1			基本符合规范要求。		设计单位回复意见
设计回复人		徐之浩		设计回复人联系电话	13516875600
设计回复时间		2018.4.16		设计单位盖章	

建设工程施工图消防设计技术审查意见书

审查意见书(一审)

工程名称		嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程(嘉绢印象北翼1、2号楼,1号地下室,嘉绢印象主厂房修缮保护)		审查编号	[2018]-134	
专业	给排水	主审人	徐伟	审查结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 一次审查退回	
审查人	钟瑞英	联系电话		审查人对设计回复确认签字		
序号	单体	图号	审查意见描述	违规类型	处理意见	设计单位回复意见
1	一号地下室	水施-04	管理间无法满足2故水柱到达	“应”字条款	修改图纸并反馈	已修改,详水施-04
2	一号地下室	水施-05	平面图中有2个g-XHL-7消火栓,且其中1个布置在管理间不合理	其他	修改图纸并反馈	已修改,详水施-05
设计回复人		杨凯		设计回复人联系电话		15958001605
设计回复时间		2018.4.26		设计单位盖章		



建设工程施工图消防设计技术审查意见书




审查意见书（一审）

工程名称		嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程（嘉绢印象北翼1、2号楼，1号地下室，嘉绢印象主厂房修缮保护）		审查编号	[2018]-134	
专业	电气	主审人	徐伟	审查结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 一次审查退回	
审查人	张国民	联系电话		审查人对设计回复确认签字		
序号	单体	图号	审查意见描述	违规类型	处理意见	设计单位回复意见
1	嘉绢印象主厂房	电施-8	自动扶梯中厅未设置探测器。	设计深度	修改图纸反馈意见	同意修改，见修改图
2	地下室	电施-8	消防泵、喷淋泵配线未明确。	设计深度	修改图纸反馈意见	见电施-08补充
3	地下室	平面图	影院区疏散通道地面需设置视觉连续疏散指示标志（GB50016-2014第10.3.6条）	设计深度	修改图纸反馈意见	同意增加，见修改图
设计回复人				设计回复人联系电话	13588423404	
设计回复时间		2018.4.26		设计单位盖章		



建设工程施工图消防设计技术审查意见书

审查意见书（一审）

工程名称		嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程（嘉绢印象北翼1、2号楼，1号地下室，嘉绢印象主厂房修缮保护）		审查编号	[2018]-134	
专业	暖通	主审人	徐伟	审查结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 一次审查退回	
审查人		陈光	联系电话	审查人对设计回复确认签字 		
序号	单体	图号	审查意见描述	违规类型	处理意见	设计单位回复意见
1	嘉绢印象北翼2号楼	暖施-5	排烟管道不应穿越楼梯间，必须穿越时应采取相应的措施（浙公通字（2017）89号第175条）	“应”字条款	修改图纸并反馈	楼梯间上方有混凝土夹层
2	一号地下室	暖施-45	风管穿越防火分区十九与二十的隔墙时应设置防火阀	“应”字条款	修改图纸并反馈	穿越隔墙处增加防火阀
3	一号地下室	暖施-62	汽车库的排烟排至前室不满足要求	其他	修改图纸并反馈	前室上方有混凝土夹层
设计回复人				设计回复人联系电话	13567123809	
设计回复时间		2018.4.26		设计单位盖章 		

附表

单体建筑名称	结构类型	耐火等级		层数		建筑高度	占地面积	建筑面积	
		地上	地下	地上	地下			地上	地下
嘉绢印象北翼1号楼	框架结构	二级	一级	二层	二层	9.0米	1600.82平方米	3075.40平方米	
嘉绢印象北翼2号楼	框架结构	二级	一级	二层	二层	9.0米	1788.67平方米	3423.81平方米	
嘉绢印象主厂房修缮保护	框架结构	混凝土部分二级木结构	一级	一层	二层	11.29米	9549平方米	9549平方米	
1号地下室	框架结构	二级	一级	二层	二层	埋深10.7米			73357.5平方米

附录 (民用建筑相关说明)

单体名称	建筑类别(多层、一类高层或二类高层等)	使用功能
嘉绢印象北翼1号楼	多层	办公、商业建筑
嘉绢印象北翼2号楼	多层	办公、商业建筑
嘉绢印象主厂房修缮保护	多层	展览建筑
1号地下室	多层	地下汽车库、地下商业

