

嘉兴市水利局文件

嘉水函〔2016〕11号

关于要求嘉兴市市区二环内河道生态化治理 与修复工程（示范区外）可行性 研究报告审批的函

市发展改革委：

根据你委《关于嘉兴市市区二环内河道生态化治理与修复工程（示范区外）项目建议书的批复》（嘉发改〔2016〕109），我局委托嘉兴市水利水电勘察设计院编制完成了《嘉兴市市区二环内河道生态化治理与修复工程（示范区外）可行性研究报告》，主要内容：

一、项目名称

嘉兴市市区二环内河道生态化治理与修复工程（示范区外）

二、项目建设可行性

本项目属嘉兴市海绵城市试点建设内容。针对嘉兴平原河网特征，结合城市水系开发利用与保护的实际情况，因地制宜，通过采取河道清淤、生态护岸改造、水生植物种植、沿岸拆违造绿等措施，增加市区河网防洪排涝和调蓄能力，提升河道生态修复与自净功能，缓冲雨水地面径流，充分发挥沿河绿地“渗、滞、蓄、净”功效，改善城市水环境。既符合当前治水需要，又满足海绵城市试点建设技术标准，方案设计合理，经济评价可行。

三、建设规模及主要内容

本项目涉及市区二环内文昌河（含嘉兴学院水系）、陆家桥港、明月河、三官塘、太平桥港、渡船桥港、竹桥港、西浜港、六里长泾、乌桥港、乌支港、长板塘、泾水桥港、牛桥港等 14 条河道（含河浜），河道长度 16.3 公里，其中整治长度 10.2 公里。

整治内容主要为河道功能带、水陆交错带、岸坡缓冲带“三带”生态治理与修复，其中：河道功能带清淤土方 1.17 万立方米，种植岸边水生植物 6672 平方米；水陆交错带新建生态护岸 2.383 公里，生态化改造护岸 13.11 公里；岸坡缓冲带绿化面积 12.58 万平方米，其它（园路、土方造景等）建设面积 2.18 万平方米。

四、工程占地及拆迁处理

本项目河道沿线需拆迁房屋 6894 平方米（其中：砖混结构 6123 平方米，简易房 771 平方米），拆迁老旧围墙 4193 米。河道清淤土方堆放需临时借地 10 亩，弃土主要用于周边绿化或地面填

筑，不专门设立弃土场。水陆交错带和岸坡缓冲带工程占地 14.76 万平方米。

五、投资估算和资金来源

本项目估算总投资 16005.98 万元，其中：工程部分建安工程 7815.93 万元，临时工程 809.04 万元，独立费用 1978.00 万元，预备费 1060.30 万元，征地和环境部分投资 4342.71 万元。资金来源由市财政全额安排解决。

六、项目法人

项目建设法人单位为嘉兴市水利局，委托嘉兴市兴禹水利工程建设有限公司代建。

七、建设工期

36 个月。

八、项目代码

330401470950003-52016016

现上报，请批复。

附件：嘉兴市市区二环内河道生态化治理与修复工程（示范
区外）可行性研究报告

嘉兴市水利局

2016 年 5 月 19 日

（联系人：张立岩，联系电话：82110210、667630）

抄送：市海绵工程指挥部，市财政局。

嘉兴市水利局办公室

2016年5月19日印发